Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie III –Prace remontowe

Planowany zakres prac remontowych:

1. Malowanie pok. nr 204 (Lubelska 7, 24 – 100 Puławy):
   A. Wyniesienie mebli z pomieszczenia.
   B. Zabezpieczanie mebli, sprzętów i podłóg.
   C. Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
   D. Wykonanie napraw uszkodzonego podłoża.
   E. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zaprawienie ubytków, dziur, rys i wygładzenie nierówności tynku.
   F. Pomalowanie dwukrotne farbami ścian, stosując przerwy technologiczne pomiędzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.
   H. Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania.

2. Malowanie pok. 211, 212, 213 (Partyzantów 6A, 24 – 100 Puławy):
   A. Wyniesienie mebli z pomieszczenia.
   B. Zabezpieczanie mebli, sprzętów i podłóg.
   C. Zeskrobanie łuszczących się fragmentów powłok malarskich do stałego podłoża.
   D. Zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym.
   E. Wykonanie napraw uszkodzonego podłoża.
   F. Przygotowanie powierzchni ścian do malowania poprzez zaprawienie ubytków, dziur, rys i wygładzenie nierówności tynku.
   G. Pomalowanie dwukrotne farbami ścian, stosując przerwy technologiczne pomiędzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.
   I. Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania.

3. Montaż listwy na kabel internetowy w posadzce na korytarzu (Lubelska 7, 24 -100 Puławy):
   A. Wykonanie otworów w posadzce/przyklejenie dolnej części listwy
   B. Montaż końcowy listwy
4. Odnowienie ławek (przed budynkiem na Lubelskiej 7, 24 -100 Puławy):
   A. Oczyszczenie ławek ze wszelkich zanieczyszczeń, pozostałości farb, lakierów itp.
   B. Umycie, odłuszczenie i wysuszenie ławki (drewno).
   C. Zabezpieczenie drewna ławki preparatem gruntującym i impregnatem do drewna.
   D. Położenie nowej warstwy lakierobejcy lub farby.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Inwestor: Sąd Rejonowy Puławy ul. Lubelska 7

CPV:

CPV 45442100-8: Roboty malarskie

Wykonał :

mgr inż. Mateusz Skrzyniarz

Kielce, lipiec 2020

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY MALARSKIE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą:

Prace remontowe

a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź zwałków (wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze poniżej 5oC.);

b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której ma być położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5oC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC i nie wyżej niż 22oC - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 -18oC,

d) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.

f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie, na krzyż -wielokierunkowo, druga warstwę należy nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych warunkach ppkt. c)

g) Powłok akrylowych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych;

h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i ubrań roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych bądź w ich pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok.

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Mateusz Skrzyniarz
upr. bud. SWK/0101/OWOK/10