PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie 3
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Puławach
ADRES INWESTORA : Lubelska 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2020

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Mateusz Skrzyniarz
Upr. bud. SWK/0101/OWOK/10

Data zatwierdzenia
Upoważniony do wykonywania
obowiązków Dyrektora
Sądu Rejonowego w Puławach
Jacek Magielnicki

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty malarskie**			
1.1		**Roboty przygotowawcze i towarzyszące dla całego budynku**			
1 d.1.1	Analiza własna	Wynoszenie, wnoszenie i przesuwanie mebli i urządzeń w pomieszczeniach oraz demontaz wertikali okiennych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie lamp, okien i drzwi,parapetów itd folią malarską	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu- zakres dla całego remontu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		**Malowanie**			
1.2.1		**Lubelska 7**			
1.2.1.1		**204**			
5 d.1.2.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		49,15	m2	49,15	
				RAZEM	49,15
6 d.1.2.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m2		
		11,62	m2	11,62	
				RAZEM	11,62
7 d.1.2.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana	m2		
		37,53	m2	37,53	
				RAZEM	37,53
8 d.1.2.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m2		
		49,15	m2	49,15	
				RAZEM	49,15
1.2.1.2		**Zamurowanie naświetla-obustronne**			
9 d.1.2.1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1.2.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
11 d.1.2.1.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
12 d.1.2.1.2	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
13 d.1.2.1.2	KNR-W 4-01 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.2.2		**Partyzantów 6A**			
1.2.2.1		**213**			

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42914

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 2.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		74,77	m^2	74,77	
				RAZEM	74,77
15 d.1. 2.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana	m^2		
		74,77	m^2	74,77	
				RAZEM	74,77
16 d.1. 2.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m^2		
		74,77	m^2	74,77	
				RAZEM	74,77
1.2. 2.2		**212**			
17 d.1. 2.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		69,6	m^2	69,60	
				RAZEM	69,60
18 d.1. 2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana	m^2		
		69,6	m^2	69,60	
				RAZEM	69,60
19 d.1. 2.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m^2		
		69,6	m^2	69,60	
				RAZEM	69,60
1.2. 2.3		**211**			
20 d.1. 2.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		79,19	m^2	79,19	
				RAZEM	79,19
21 d.1. 2.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m^2		
		1,5	m^2	1,50	
				RAZEM	1,50
22 d.1. 2.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana	m^2		
		77,69	m^2	77,69	
				RAZEM	77,69
23 d.1. 2.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m^2		
		79,19	m^2	79,19	
				RAZEM	79,19
1.3		**Odbojnica**			
24 d.1.3	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojnica z płyty meblowej gr 18 mm szer. 30 cm , krawędzie zabezpieczone okleiną PCV gr 1mm. Mocowana do ściany	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
2		**Koryto kablowe**			
25 d.2	KNP 18 0109-01.07 wycena indywidualna	Montaż listew maskującychna kabel internetowy w posadzce	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
3		**Ławki**			
3.1		**Konstrukcja**			
26 d.3.1	KNR 2-02 1512-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową KONSTRUKCJI ŁAWEK ZEWNĘTRZNYCH	m		
		33,9	m	33,90	
				RAZEM	33,90
27 d.3.1	KNR 0-25 0101-03 analogia	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem-BOCZEK ŁAWKI typ H	m^2		

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42914

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m^2	12,00	
				RAZEM	12,00
3.2		**Wypełninie**			
28 d.3.2	KNP 01 1366-01.01	Mycie ławek parkowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
29 d.3.2	KNP 01 1368-02.01	Remont ławek parkowych - wymiana desek	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
30 d.3.2	KNP 01 1367-02.01	Malowanie farbą olejną ławek parkowych listwowych o długości 2.5 m po 2 i więcej latach używania- pierwsza warstwa gruntujaca	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.3.2	KNP 01 1367-02.01	Malowanie farbą olejną ławek parkowych listwowych o długości 2.5 m po 2 i więcej latach używania- druga warstwa lakierobejca	szt.		
		Krotność = 2			
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42914